Auftraggeber	Projekt	Anrechenbare Kosten / Umfang	Zeit	Leistung
Amt für Straßen- und Verkehrswesen Wiesbaden Herr Spindeldreher Tel. 06 11 - 7 65 38 22	Ausbau der L3028 zwischen Finkenhof und WI-Medenbach	ca. 750.000 €	2008 laufendes Projekt	Lph. 1 bis 5



Straßenquerschnitt „Hocheinbau“



Straßenquerschnitt „Tiefeinbau“



Projektbeschreibung

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Ausbau der Landesstraße L3028 zwischen dem Knotenpunkt "Finkenhof“ und dem Stadtteil WI-Medenbach. Der Ausbau wurde aufgrund des desolaten Zustands der L3028 erforderlich.
Gemäß Empfehlung der Bau- und Bodenprüfstelle erfolgt die Sanierung im Hocheinbau. In Bereichen, in welchen die Trasse vom Bestand abweicht, erfolgt ein grundhafter Ausbau.
Entlang der Fahrbahn werden anschließend an die Bankette - nach Erfordernis - Straßengräben angelegt. In den Einmündungsbereichen der Wirtschaftswege werden die Gräben über vorhandene Durchlässe weitergeführt. Die Straßengräben stellen die ordnungsgemäße Entwässerung der Straße in die Vorflut Wickerbach sicher.

Projektdaten

- Baulänge rd. 1,90 km
- RQ 7,5
- Ausbau teilweise im Hoch- und Tiefeinbau

Unsere Leistungen

- Grundlagenermittlung
- Entwurfsplanung nach RE und Ausführungsplanung
- Abstimmung mit landschaftspflegerischen Belangen